Wygodniej dla kibiców w Redle

Data publikacji

08.12.2023

Wygodniej dla kibiców w Redle

Wczoraj (7.12.2023 r.) odebrane zosta?y prace zwi?zane z modernizacj? trybun na stadionie sportowym w Redle. Jest razem prawie 450 siedze?. Mieszka?cy, sportowcy, a przede wszystkim kibice czekali na to od dawna. Burmistrz Sebastian Witek zleci? roboty w dniu 12 wrze?nia br.

Wykonawc? prac by?a firma J.C. INWEST Sp. z o.o. z Przyrowa. Ca?kowita warto?? robót to 149.147,25 z? brutto, w tym 30.000 z? pochodzi z dotacji Marsza?ka Województwa Zachodniopomorskiego **Olgierda Geblewicza**. Inwestycja wspó?finansowana jest bowiem ze ?rodków Województwa Zachodniopomorskiego jako dotacja celowa dla jednostek samorz?du terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na popraw? i

modernizacj? infrastruktury sportowej w 2023 roku.

Na trybunach w strefie go?ci zrealizowana zosta?a rozbiórka ogrodzenia z siatki na s?upkach stalowych, demonta? ?awek drewnianych i ich konstrukcji z prefabrykatów ?elbetowych i podpór ?elbetowych, rozebranie chodników z p?yt betonowych wraz z betonowymi kraw??nikami, czyszczenie r?czne nawierzchni z istniej?cej kostki betonowej oraz kraw??nika, monta? ogrodzenia z siatki o wys. 2 m na s?upkach stalowych wraz z furtk? stalow? o wymiarach 120x200 cm.

Na trybunach w strefie kibiców miejscowych przeprowadzono demonta? ?awek drewnianych i ich konstrukcji z prefabrykatów ?elbetowych i podpór ?elbetowych, rozebranie chodników z p?yt betonowych wraz z betonowymi kraw??nikami, demonta? siedzisk kube?kowych z PCV – 224 szt., czyszczenie r?czne konstrukcji szkieletowych, monta? konstrukcji stalowej dla siedzisk z PCV wraz z odt?uszczeniem, miniowaniem i dwukrotnym malowaniem farb? olejn?, ponowny monta? siedzisk kube?kowych z PCV – 223 szt., zakup, dostaw? i monta? dodatkowych siedzisk kube?kowych z PCV – 209 szt., u?o?enie kraw??ników betonowych o wymiarach 15x30 cm oraz chodnika z kostki betonowej grubo?ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, przygotowanie terenu oraz wykonanie trawników dywanowych.

- Udost?pnij
- Drukuj
- PDF