Nowy kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Po?czynie?Zdroju

Data publikacji

05.03.2026

Mieszka?cy

Nowy kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Po?czynie?Zdroju

Gmina Po?czyn?Zdrój rozpoczyna realizacj? inwestycji, która znacz?co poprawi warunki do uprawiania sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i mieszka?ców. Przy Szkole Podstawowej nr 1 powstanie nowoczesny kompleks sportowy obejmuj?cy remont boiska wielofunkcyjnego oraz budow? skoczni do skoku w dal i bie?ni lekkoatletycznej.

Projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, ?e wykonawca przygotuje pe?n? dokumentacj? projektow?, uzyska wszystkie wymagane pozwolenia, a nast?pnie wykona roboty budowlane. Zakres prac obejmuje modernizacj? nawierzchni sportowych, wykonanie nowych elementów lekkoatletycznych, instalacji towarzysz?cych oraz zagospodarowanie terenu.

Inwestycja zosta?a dofinansowana ze ?rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. ??czna warto?? zadania wyniesie oko?o 2 104 223,00 z? brutto, z czego znaczn? cz??? stanowi pozyskane dofinansowanie.

Nowy obiekt b?dzie s?u?y? zarówno uczniom, jak i mieszka?com Po?czyna?Zdroju, staj?c si? miejscem codziennej aktywno?ci fizycznej, zaj?? sportowych oraz lokalnych wydarze?. Inwestycja wpisuje si? w dzia?ania gminy na rzecz rozwoju nowoczesnej i dost?pnej infrastruktury sportowej.


Legenda:
1 – Boisko do piłki ręcznej, tenisa i siatkówki przewidziane do remontu/przebudowy
2 – Boisko do piłki koszykowej i siatkówki przewidziane do remontu/przebudowy
3 – Skocznia do skoku w dal przewidziana do remontu/przebudowy
4 – Bieżnia przewidziana do remontu/przebudowy
5 – Schody terenowe do przebudowy
– granica działki 488/1
– piłkochwyt wys. 4m (panel) 17+13,5mb=30,5mb
– ogrodzenie wys. 6m (panel) dł. 182mb
– mur oporowy do wykonania, wys. nadziemna od 0,3 do 1,2m
– korytko odwodnienia liniowego do wymiany 127mb
– naw. z kostki betonowej do miejscowych naprawy
– naw. z kostki betonowej wjazdu do przebudowy w celu dostępu na boisko osób niepełnosprawnych
S1...S6 Słup stalowy h=10m wraz z poprzeczką do montażu naświetlaczy
P1 Oprawa 157 W LED według opisu
Kamera CCTV
RG Główna rozdzielnica obiektu 400V
System rozwierania szer. 2m
Furtka rozwierana szer. 1,2m
Wjazd należy dostosować dla osób niepełnosprawnych
STOJAK DWUSŁUPOWY DO KOSZYKÓWKI Z OSŁONĄ Z MATERACA. STOJAK O WYSIĘGU 2,2m
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
AWTech Ada Wanowicz, ul. Jerzyskowa 7, 56-400 Oleśnica
tel. 784 474 971, awtech.wanowicz@gmail.com
INWESTOR
GMINA POŁCZYN-ZDRÓJ
PLAC WOLNOŚCI 3-4, 78-320 POŁCZYN-ZDRÓJ
OBIEKT
MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W POŁCZYNIE-ZDROJU
ADRES BUDOWY
DZ. 488/1, OBR. 0003 POŁCZYN-ZDRÓJ, UL. WOJSKA POLSKIEGO, POŁCZYN-ZDRÓJ
TYTUŁ RYSUNKU
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STADIUM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
DATA WYKONANIA 20.05. 2024r.
SKALA RYSUNKU 1:500
NR RYS. 01PZT
Opracował: mgr inż. Ada Wanowicz
Uprawnienia nr 68/D06/90 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
PODPIS:

- Udost?pnij

- Drukuj
- PDF